

工事名称 諏訪清陵高等学校混合教室棟ほかトイレ改修工事

工事場所 諏訪市清水

令和5年5月

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		率+積上げ
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
混合教室棟・管理混合教室棟	1	式		
計				

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
混合教室棟	1	式		
管理混合教室棟	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
混合教室棟・管理混合教室棟	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

混合教室棟・管理混合教室棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式		
内装改修工事	1	式		
建具工事	1	式		
塗装工事	1	式		
左官工事	1	式		
金属工事	1	式		
解体撤去工事	1	式		
計				

電気設備工事 科目別内訳

混合教室棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
計				

電気設備工事 科目別内訳

管理混合教室棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備		1		式					
火災報知設備		1		式					
	計								

機械設備工事 科目別内訳

混合教室棟・管理混合教室棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
換気設備		1		式					
衛生器具設備		1		式					
上水給水設備		1		式					
雑用水給水設備		1		式					
排水設備		1		式					
撤去工事		1		式					
	計								

建築工事 中科目別内訳

混合教室棟・管理混合教室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
内装改修工事	改修	1	式		
計					
建具工事	改修	1	式		
計					
塗装工事	内部	1	式		
計					
左官工事	左官工事	1	式		
計					
金属工事	金属工事	1	式		
計					
解体撤去工事	撤去	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

混合教室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	既設電灯設備撤去	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					



管理混合教室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	既設電灯設備撤去	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

混合教室棟・管理混合教室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
上水給水設備		1	式		
計					
雑用水給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

混合教室棟・管理混合教室棟		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕上墨出		104	m <sup>2</sup>			
仕上養生		228	m <sup>2</sup>			
仮設間仕切	単管+シート張り	87.5	m <sup>2</sup>			
外部足場	存置期間3カ月 くさび緊結式足場 (手摺先行方式)	149	m <sup>2</sup>			
メッシュシート養生		208	m <sup>2</sup>			
脚立足場		174	m <sup>2</sup>			
清掃・片付け		174	m <sup>2</sup>			
引渡前清掃	作業用通路として利用した階段・廊下含む	433	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

混合教室棟・管理混合教室棟		内装改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床						
複層ビニル床シート(t)2.0	消臭NSトラン/W/東リ 同等品	104	m <sup>2</sup>			
汚垂石	ハイトセラ・フロアPU/TOTO 同等品	3	か所			
壁						
壁下地LGS(フカシ壁)	工法既存壁～新設仕上げ面マズ50mm	306	m <sup>2</sup>			
壁下地LGS50		34.6	m <sup>2</sup>			
耐水合板(t)12.0		330	m <sup>2</sup>			
化粧ケイホル板(t)6.0		320	m <sup>2</sup>			
木目調化粧ケイホル板(t)6.0		15.5	m <sup>2</sup>			
目地シーリング	6.0*6.0	387	m			
アルミ製出隅シヨイテ	指定色焼付塗装	77.4	m			
アルミ巾木 H60		116	m			
天井						
ロックウール吸音板(t)9.0	直貼	104	m <sup>2</sup>			
高性能グラスウール断熱材(t)100	K16	104	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

混合教室棟・管理混合教室棟		内装改修工事		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廻縁	塩ビ製	104	m <sup>2</sup>			
既存ロックウール吸音板(t)9.0	撤去・復旧	69.4	m <sup>2</sup>			
既存高性能グラスウール断熱材(t)100	撤去・復旧	69.4	m <sup>2</sup>			
雑						
ライニングカウンター(小便器前)	メラミンボードフォーム(t)20 W2200*D150	3	か所			
ライニングカウンター(男子便所手洗前)	メラミンボードフォーム(t)20 W1300*D150	3	か所			
ライニングカウンター(女子便所手洗前)	メラミンボードフォーム(t)20 W1400*D150	3	か所			
ライニングカウンター(男子便所SK前)	メラミンボードフォーム(t)20 W700*D150	3	か所			
ライニングカウンター(女子便所SK前)	メラミンボードフォーム(t)20 W1000*D150	3	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

混合教室棟・管理混合教室棟		建具工事		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属製建具工事						
LSD-1		3	か所			
LSD-2		3	か所			
AW-1		3	か所			
AW-2		3	か所			
Low-E複層ガラス(学校用)	Low-E強化ガラス+A12+強化型板ガラス 42.00m <sup>2</sup> 以下	5.5	m <sup>2</sup>			
強化ガラス(学校用)	W0.75*H0.42 6箇所 T4 1.80m <sup>2</sup> 以下	1.9	m <sup>2</sup>			
ガラスシリング		63.4	m			
シリング撤去	既存建具廻りシリング打ち替え	41.2	m			
シリング		69.3	m			
トイレブース						
PT-1	女子便所	3	か所			
PT-2	女子便所	3	か所			
PT-3	男子便所	3	か所			
PT-4	男子便所(SK)	3	か所			



建築工事 細目別内訳

混合教室棟・管理混合教室棟		左官工事		左官工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床						
既存和便器撤去に伴う床撤去・復旧		12	か所			
洗浄 (磁器質タイル部)	水洗い	80.2	m <sup>2</sup>			
下地調整 (磁器タイル部)	アクリル樹脂モルタル調整材(材工)	80.2	m <sup>2</sup>			
モルタル塗(t)50	張物下地	80.2	m <sup>2</sup>			
建具						
建具周囲モルタル充填		34.7	m			
建具周囲薄塗モルタル塗り	建具枠より200mm程度	14.8	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

混合教室棟・管理混合教室棟		金属工事		金属工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モップ掛け	UTR422S/TOTO 同等品	6	か所			
荷物フック	耐荷重25kg相当 (DF-11S/杉田エース 同等品)	18	か所			
I型手摺	L600 (愛ぼうくん31型60/杉田エース 同等品)	6	か所			
アルミ製棚	150*150 (YKH50A/TOTO 同等品)	18	か所			
天井点検口 □450	(内外共アルミ額縁枠) LGS開口補強費含む	6	か所			
計						

混合教室棟・管理混合教室棟		解体撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラインク 撤去 男子便所小便器前	CB+モルタル下地陶器室タイル貼 W2950*D150	3	か所			
ラインク 撤去 男子便所手洗前	CB+モルタル下地陶器室タイル貼 W800*D150	3	か所			
ラインク 撤去 男子便所SK前	CB+モルタル下地陶器室タイル貼 W2350*D150	3	か所			
ラインク 撤去 女子便所手洗前	CB+モルタル下地陶器室タイル貼 W2350*D150	3	か所			
トイレノズ撤去 TB-1	収集費含む	3	か所			
トイレノズ撤去 TB-2	収集費含む	3	か所			
トイレノズ撤去 PT-1	収集費含む	3	か所			
トイレノズ撤去 PT-2	収集費含む	3	か所			
木製建具撤去(枠 共)混合教室棟 WD-1	収集費含む	2	か所			
木製建具撤去(枠 共)混合教室棟 WD-2	収集費含む	2	か所			
金属製建具撤去(枠 共)管理混合 教室棟 LSD-1	収集費含む	1	か所			
金属製建具撤去(枠 共)管理混合 教室棟 LSD-2	収集費含む	1	か所			
床 コンクリートカー	既存和便器撤去部分 12箇所	28.8	m			
床 コンクリートはつり	既存和便器撤去部分 12箇所 磁器質タイル・抑えコンクリート含	1.2	m3			
床 テラゾー框		9.3	m			

混合教室棟・管理混合教室棟		解体撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(収集・運搬)						
収集・運搬 がれき類		5.3	m3			
収集・運搬 木材くず		3.8	m3			
収集・運搬 金属くず		645	kg			
収集・運搬 ガラス・陶器類		3.1	m3			
収集・運搬 混合廃棄物		1.2	m3			
収集・運搬費	廃蛍光管	1	台			
(処分)						
処理・処分 がれき類		5.3	m3			
処理・処分 木材くず		3.8	m3			
処理・処分 金属くず		645	kg			
処理・処分 ガラス・陶器類		3.1	m3			
処理・処分 混合廃棄物		1.2	m3			
処理費	廃蛍光管	4	kg			
アスベスト含有建材 処理工事						

混合教室棟・管理混合教室棟		解体撤去工事		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生 床養生	隔離シート(t)0.15 二重張り	104	m <sup>2</sup>			
養生 壁養生	隔離シート(t)0.08	316	m <sup>2</sup>			
天井 フレキシボード (t)6.0	アスベスト含有建材(レハ <sup>3</sup> )	91.6	m <sup>2</sup>			
床 エポキシ樹脂塗料	アスベスト含有建材(レハ <sup>3</sup> )	20.8	m <sup>2</sup>			
撤去石綿処理 密封処理	養生材含む アスベスト含有建材(レハ <sup>3</sup> )	0.7	m <sup>3</sup>			
収集・運搬 アスベスト含有建材 (レハ <sup>3</sup> )	養生材含む	0.7	m <sup>3</sup>			
処理・処分 アスベスト含有建材 (レハ <sup>3</sup> )	養生材含む	0.7	m <sup>3</sup>			
計						

混合教室棟		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管・配線	付属品共	1	式			別紙 00-0001
位置ボックス類	付属品共	1	式			別紙 00-0002
金属製ガードプレート	簡易鍵付	4	個			
人感センサ切替スイッチ	照明制御、換気扇制御 プレート共	4	個			
照明制御器 A	人感センサ 8A親器	4	個			
照明制御器 B	人感センサ 子器	6	個			
照明制御器 C	人感センサ 換気扇連動子器	4	個			
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	36	個			
既設照明器具 取外し・再取付	EED・DL LRS1 下階トレ	10	個			
既設照明制御器 取外し・再取付	人感センサ 下階トレ	2	個			
計						

混合教室棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管・配線	付属品共	1	式			別紙 00-0003
位置ボックス類	付属品共	1	式			別紙 00-0004
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハト	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	12	個			
鉄筋探査	コア抜き箇所	5	か所			
機械はつり(パイ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 32mm	5	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	5	か所			
既設電灯分電盤改 修(現地改修)	L-321	1	式			
既設電灯分電盤改 修(現地改修)	L-331	1	式			
計						

混合教室棟		電灯設備		既設電灯設備撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1種金属線び 撤去	A型 再使用しない	6	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	62	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	50	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	10	個			
フラッシュプレート 撤去	ノズルプレート 再使用しない	4	個			
コンセント 撤去	2P15A×1 プレート共 再使用しない	2	個			
照明制御器 撤去	人感センサ 再使用しない	12	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再利用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再利用しない	8	個			
計						



混合教室棟		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管・配線	付属品共	1	式			別紙 00-0005
丸形露出ボックス	(C19) 1方出	2	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	2	個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水	4	個			
既設スポット形感知器 取外し・再取付		2	個			
鉄筋探査	コア抜き箇所	8	か所			
機械はつり(ダクト カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 25mm	8	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	8	か所			
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事			
計						

管理混合教室棟		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管・配線	付属品共	1	式			別紙 00-0006
位置ボックス類	付属品共	1	式			別紙 00-0007
金属製ガードプレート	簡易鍵付	2	個			
人感センサ切替スイッチ	照明制御、換気扇制御 プレート共	2	個			
照明制御器 A	人感センサ 8A親器	2	個			
照明制御器 B	人感センサ 子器	3	個			
照明制御器 C	人感センサ 換気扇連動子器	2	個			
LED照明器具	LRS1 - -05 LN	18	個			
既設照明器具 取外し・再取付	EED・DL LRS1 下階トル	10	個			
既設照明制御器 取外し・再取付	人感センサ 下階トル	3	個			
計						

管理混合教室棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管・配線	付属品共	1	式			別紙 00-0008
位置ボックス類	付属品共	1	式			別紙 00-0009
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハト	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V	6	個			
鉄筋探査	コア抜き箇所	2	か所			
機械はつり(ダイブ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 32mm	2	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所			
既設電灯分電盤改修 (現地改修)	L-142	1	式			
計						

管理混合教室棟		電灯設備		既設電灯設備撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1種金属線び 撤去	A型 再使用しない	3	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	31	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	25	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	5	個			
フラッシュプレート 撤去	ノズルプレート 再使用しない	2	個			
コンセント 撤去	2P15A×1 プレート共 再使用しない	1	個			
照明制御器 撤去	人感センサ 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再利用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再利用しない	4	個			
計						

管理混合教室棟		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管・配線	付属品共	1	式			別紙 00-0010
丸形露出ボックス	(C19) 1方出	1	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	1	個			
スポット形感知器	定温式 特種 防水	2	個			
既設スポット形感知器 取外し・再取付		2	個			
鉄筋探査	コア抜き箇所	3	か所			
機械はつり(ダクト カット)による 配管用貫通口)	200mm程度 25mm	3	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	3	か所			
計						

混合教室棟・管理混合教室棟		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
中間ダクトファン	E-1 消音・耐湿型 150φ 300m3/h 100Pa	6	台			
中間ダクトファン 150φ設置費		1	式			
吸い込み口	0m3/h P-13BLG4同等品	21	個			
吸い込み口取付費	0.1m2以下	1	式			
スバイルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	17	m			
スバイルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	52	m			
スバイルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	3	m			
パネヒーター(SUS製) (材工共)	1.0kw(860kcal/h)	3	台			
あと施工アンカー	本体打ち込み式 M10 上向き 材工共	48	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

混合教室棟・管理混合教室棟		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器	フッシュク式便器 洗浄機能付き暖房便座 棚付き紙巻き器 付属品一式 音姫リモコン内蔵	6	組			
洋風大便器	フッシュク式便器 暖房便座 棚付き紙巻き器 付属品一式	11	組			
擬音装置	手動タイプ 乾電池式 露出型	11	個			
自動洗浄小便器	発電式自動洗浄水栓 壁掛小便器 低リップ 付属品一式	9	組			
ハイバック洗面器	自動単水水栓（発電タイプ） 壁給水 壁排水	12	組			
耐食化粧鏡	350 x 800	12	組			
掃除流し（既設）	バック付き掃除流し 再使用 給水栓13Φ 床排水金物及び床フランジ 65塩ビ接続金具（新規）	6	個			
擬音装置 取付		11	個			
洋便器取付費	ウォシュレット 紙巻き器 リモコン 配線共	1	式			
洋便器取付費	暖房便座 紙巻き器 配線共	1	式			
自動洗浄小便器取付費	発電式 壁掛け式 低リップ	1	式			
洗面器取付費	壁掛け式	1	式			
化粧鏡取付費	350 x 450	1	式			
掃除流し取付費	再使用	1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

混合教室棟・管理混合教室棟		上水給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 15A	11	m			
鋼管(地中)防錆	アチル系防食テープ 巻 15A	1	m			
給水・消火管 保温	ポリスチレン 天井・PS内・アルミガラス 15A	9	m			
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 50× 50mm	1	m			
吸気弁	寒冷地用 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 15A 保温有	6	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

混合教室棟・管理混合教室棟		雑用水給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩化ビニール管 (SGP-VB)改修	ねじ接合 15A 機械室・便所	26	m			
鋼管(地中)防錆	ブチル系防食テープ 巻 15A	15	m			
給水・消火管 保温	ポリスチレン 天井・PS内・アルミガラス 15A	11	m			
手はつり(溝はつり)	鉄筋コンクリート 50×50mm	15	m			
吸気弁	寒冷地用 15A	2	個			
配管分岐(鋼管類)・手間のみ 計	配管分岐 15A 保温無	18	か所			

機械設備工事 細目別内訳

混合教室棟・管理混合教室棟		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニール管 (VP)改修	機械室・便所 75A	36	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニール管 (VP)改修	機械室・便所 65A	10	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニール管 (VP)改修	機械室・便所 50A	14	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	26	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	10	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	14	m			
機械はつり(パイプ) ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	9	か所			
鉄筋探査	スキャナー探査	9	か所			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	12	個			
あと施工アンカー 計	本体打ち込み式 W10 上向き打ち 材工共	9	か所			

混合教室棟・管理混合教室棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	26	m			
スパイラルダクト保温撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミダクトロス 保温厚25 再使用しない	1	m <sup>2</sup>			
天井扇撤去	150φ 接続天井扇	3	台			
給水管 保温撤去	ポリスレン 天井内、パイプシャフト内 アルミダクトロス 20A 再使用しない	7	m			
給水管 保温撤去	ポリスレン 天井内、パイプシャフト内 アルミダクトロス 15A 再使用しない	38	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミダクトロス 80A 再使用しない	12	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミダクトロス 65A 再使用しない	6	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミダクトロス 50A 再使用しない	8	m			
配管類撤去		1	式			別紙 00-0013
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	6	組			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	6	組			
大便器撤去	タンク式 再使用しない	6	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	12	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	12	組			
掃除流し 取外し	バック付き掃除流し 再使用する	6	組			

混合教室棟・管理混合教室棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鏡撤去	再使用しない	12	枚			
床排水金物撤去	再使用しない 50A	6	個			
床上掃除口撤去	再使用しない 100A	12	個			
洗面器自動水栓取り外し	学校へ保管	12	個			
計						

混合教室棟		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管・配線	付属品共	1	式			別紙 00-0001
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	28	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	76	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	6	m			
計						
位置ボックス類	付属品共	1	式			別紙 00-0002
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	4	個			
合成樹脂製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	4	個			
計						

混合教室棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管・配線	付属品共	1	式			別紙 00-0003
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	30	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
薄鋼電線管 (C)	隠ぺい・埋込配管 25mm	3	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	24	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	30	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	34	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	4	m			
計						
位置ボックス類	付属品共	1	式			別紙 00-0004
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	12	個			
合成樹脂製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	4	個			
計						

混合教室棟		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管・配線	付属品共	1	式			別紙 00-0005
薄鋼電線管 (C)	隠ぺい・埋込配管 19mm	5	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ピット・天井	38	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	5	m			
計						

管理混合教室棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管・配線	付属品共	1	式			別紙 00-0006
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ピット・天井	14	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ピット・天井	38	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			
計						
位置ボックス類	付属品共	1	式			別紙 00-0007
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	2	個			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	2	個			
計						



管理混合教室棟		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管・配線	付属品共	1	式			別紙 00-0008
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
薄鋼電線管 (C)	隠ぺい・埋込配管 25mm	1	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	12	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	15	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	12	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
計						
位置ボックス類	付属品共	1	式			別紙 00-0009
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	6	個			
合成樹脂製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	2	個			
計						

管理混合教室棟		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管・配線	付属品共	1	式			別紙 00-0010
薄鋼電線管 (C)	隠ぺい・埋込配管 19mm	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	14	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	2	m			
計						

混合教室棟・管理混合教室棟		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0013
給水管撤去	SGP-VB 20A	7	m			
給水管撤去	SGP-VB 15A	38	m			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	3	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 15A 保温有	33	か所			
鉛管撤去	75A	18	m			
鉛管撤去	65A	6	m			
鉛管撤去	0A	12	m			
硬質塩ビ管	75A	12	m			
硬質塩ビ管	50A	8	m			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温有	9	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	18	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	6	か所			
計						