

総 括 表

名 称	単 位	金 額	備 考
1 共通仮設費	一式		別紙による
2 直接工事費			
	一式		
小計			
3 諸経費	一式		
工 事 費 計			
4 消費税相当額	一式		
合 計			

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 共通仮設費						
(1) 共通仮設費(率+積上)						
準備費		1	一式	}		
工事施設費・環境安全費	工事用看板、仮囲い(※1)、搬入路他養生費(※2)含む	1	一式			
屋外整理清掃費		1	一式			
動力用水光熱費		1	一式			
	※1 仮囲い ハリケード・コーン設置 21.6㎡					
	※2 搬入路他養生費 敷鉄板(運搬費含む)					
1 の 計					0	

名 称	適用・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 直接工事費						
I 直接仮設工事						
外部足場設置・解体	45m×7.5m	338	m ²			
同上シート張り		338	m ²			
ステージ設置・解体	作業用	27.0	m ²			
運搬・搬出費		2	台			
クレーン作業	25t	3	台			
発生材処理費		21.6	m ²			
整理清掃費		21.6	m ²			
II 解体工事						
軒天ケイカル板撤去	下地共 潤滑化共 (アスベスト含有建材)	21.6	m ²			
発生材場内小運搬・積込		1.0	m ³			
発生材収集運搬・処分	石綿含有建材	1.0	m ³			
消耗品・雑費		1	式			
III 軒天工事						
軒天下地組	JIS25型@303×D600	40.0	m			
ケイ酸カルシウム板	有孔板 t6.0mm 目透かし張り D600	40.0	m			
塩ビ見切り縁	6.0mm用	82.4	m			
運搬・荷揚費	高所作業架台荷揚	1	式			

消耗品・雑費		1	式			
IV 塗装工事						
軒天AEP塗装	ケイカル板面 ハテ処理共	40.0	m			
養生費		1	式			
2 の 計						